
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ ZE WZMOCNIENIEM
KONSTRUKCJI

ADRES INWESTYCJI: CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ AKWEN W
CZERWOANKU
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

NAZWA INWESTORA: GMINA CZERWOANK - CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
AKWEN W CZERWOANKU

ADRES INWESTORA: ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

WYKONAWCA: arch. Piotr Staszewski

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 25.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

CRKF Akwen w Czerwonaku REMONT DACHU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: CRKF Akwen w Czerwonaku REMONT DACHU					
1		REMONT DACHU			
1.1		Dach - pokrycie			
1	KNR 13-23 0106-06 analogia	Rozbiórka - płotki śnieżne do ponownego montażu z częściowym złomowaniem	m		
		56 + 44 + 60	m	160,000	
				RAZEM	160,000
2	KNNR 2 0505-05 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych - płotki śnieżne odtworzenie z wykonaniem i osadzeniem dodatkowego profilu dystansowego montażowego 100x40x3 z łącznikami (dostawa montaż)	m		
		8 + 39,9 + 14 + 9,2 + 5,1	m	76,200	
				RAZEM	76,200
3	KNR 0-15II 0522-02	Pokrycie dachów blachami trapezowymi T35 gr. 0,7mm z łączeniem łatami drewnianymi lub stalowymi przy rozstawie łat 230 cm - kąt dach 15st.-WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ PŁYTY WARSTWOWEJ - komplet: blacha + łączniki	m2		
	dach hali	2 * 45,94 * 12,30	m2	1 130,124	
	dach administracja	114,11 + 153,12 + 55,33	m2	322,560	
	dach biura i sanit	384,71 + 87,48 + 80,63	m2	552,820	
				RAZEM	2 005,504
4	KNR 2-16 0320-01	Jednowarstwowa izolacja welonu szklanego	m2		
		poz.3	m2	2 005,504	
				RAZEM	2 005,504
5	KNR 19-01 0616-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji gr. 10cm	m2		
		poz.3	m2	2 005,504	
				RAZEM	2 005,504
6	ZKNR C-2 0106-04	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków do podłoża z blachy trapezowej	m2		
		poz.3	m2	2 005,504	
				RAZEM	2 005,504
7	KNR 2-16 0320-01	Jednowarstwowa izolacja welonu szklanego	m2		
		poz.3	m2	2 005,504	
				RAZEM	2 005,504
8	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - papa podkładowa mocowana mechanicznie do blachy trapezowej i zgrzewana	m2		
	stropodach	poz.3	m2	2 005,504	
				RAZEM	2 005,504
9	ZKNR C-2 0106-04	Mocowanie papy do blachy na łączniki z podkładką	m2		
		poz.3	m2	2 005,504	
				RAZEM	2 005,504
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - PAPA SBS MODYFIKOWANA NA WELONIE SZKLANYM Z POSYPKĄ MINERALNĄ	m2		
	stropodach	poz.3	m2	2 005,504	
				RAZEM	2 005,504
11	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2		
	Okapy	(2 * 46 + 47,20 + 7,9 + 18,9 + 9,1) * 0,62	m2	108,562	
	szczyty	(24,7 + 20,5 + 26 + 10,6) * 0,55	m2	44,990	
	przyścienne	(10,2 + 39,3 + 10,6 + 11,2) * 0,3	m2	21,390	
	kominy i doświetla	(2,2 * 4 + 2,6 * 9 + 3,2 * 5 + 4,0 * 1 + 5,2 * 1 + 4,2 * 1 + 3,35 * 4) * 0,4	m2	30,000	

CRKF Akwen w Czerwonaku REMONT DACHU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	204,942
12 d.1.1	KNNR-W 2 W0501-04	Rynny z blachy ocynkowanej	m		
		2 * 45,94 + 47,19 + 7,9 + 19,08 + 9,1	m	175,150	
				RAZEM	175,150
13 d.1.1	wycena indywidualna	Odtworzenie, uzupełnienie i naprawa instalacji odgromowej wraz z opomiarowaniem - wykonanie instalacji z drutu fi8mm wg normy	kom pl		
		1	kom pl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacyjnych z uzupełnieniem / przeróbką podkonstrukcji	kom pl		
		1	kom pl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Świetliki tunelowe			
15 d.1.2	KNR 0-19 1022-07	Montaż okien / świetlików - komplet z obróbkami	m2		
	świetliki tunelowe	4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000