SCHEMAT KONSTRUKCJI

1:100



TRZPIEŃ T1

1:20 WYK. x 1



ZESTAWIENIE NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH "KONBET":

SBN 72/180x240 SZT.1

UWAGI:

- **WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**
- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA: TRZPIENI – 2.5 cm
- WYMIARY PRĘTÓW ODGINANYCH I STRZEMION PODANO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
- W ŚCIANIE PODCZAS MUROWANIA POZOSTAWIĆ STRZĘPIA, A NASTĘPNIE BETONOWAĆ TRZPIEŃ T1

BETON C20/25 (B25)
maks. średnica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.65
STAL A–IIIN (B500B), A–0

poziom odniesienia ±0.00

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	Dł. ŁĄCZNA [m] A–0 ø6	Dł. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø12
T1	4	ø6 A–0	66	21	13.86	
	5	ø12 A–IIIN	310	4		12.4
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					13.86	12.4
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA [kg]					3.08	11.01
MASA OGÓŁEM [kg]					14.09	
WYKONAĆ: x 1					14.09	

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ / ZABUDOWA PODCIENIA NA MAGAZYN ORAZ PRZEBUDOWA WNĘTRZ I ELEWACJI HALI SPORTOWEJ ul. Leśna 6, Czerwonak, dz. nr 27/5, obręb Czerownak, ark. 16				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROJEKTANT: mgr inż. Maciej Kaleta UPR. NR WKP/0210/POOK/04 – UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Wojciech Haremza UPR. NR 94/P/99 – UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ			08.2020	
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT KONSTRUKCJI ZABUDOWY, TRZPIEŃ T1				NR RYS. K-03
BRANŻA konstrukcja	STADIUM proj. budowlany	INDEX –	DATA 08.2020	SKALA 1:100 , 1:20	STRONA ___

KALETA
Pracownia Projektowa Maciej Kaleta
61-064 Poznań os. Przemysława 4b/6
tel.: 501 03 4474 e-mail: biuro@maciejkaleta.com