

**PRZEDMIAR INWESTORSKI 004-00-008**

Budowa: Pływalnia DELFIN w Koziegłowach  
 Obiekt: Pływalnia-hala basenowa  
 Rodzaj robót: Wymiana sufitu naprężanego z folii BARIZOL na sufit podwieszony kasetonowy  
 Lokalizacja: 62-028 Koziegłowy ul. Piłsudskiego 3  
 Inwestor: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN"  
 62-004 Czerwonak, ul. Leśna 6

PRZEDMIAR 004-00-008

Strona 1

14-10-2016

SYKAL-002795

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Wymiana sufitu naprężanego na sufit podwieszany		
1	10	Kalk. własna	Demontaż sufitu naprężanego (BARIZOL)	m <sup>2</sup>	819,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 14,90*2,75*10*2		819,500
1	11	KNR 401-06-10-03-00	Oczyszczenie powierzchni dźwigarów do konserwacji	m <sup>2</sup>	165,792
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,30*2*9*15,0		81,000
		2	0,30*2*4*17,80		42,720
		3	0,30*2*4*17,53		42,072
1	12	KNR 401-12-09-16-00	Malowanie 2-krotnie farbą wodoodporną pasów szer 30 cm - analogia	metr	168,790
1	20	CEN W202-27-02-01-00	Sufity podwieszane o konstr metalowej o podwyższonej odporności na korozję kl. D z wypełnieniem płytami sufitowymi 1200/600 odporne do 100% wilgotności względnej i pochłaniające 100% dźwięku	m <sup>2</sup>	819,500
1	30	WKNR W202-16-11-06-00	Rusztowania ramowe przesuwne wys do 6 m	szt	50,000
1	31	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz zmieszanych odpadów budowlanych samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2,000
1	40	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz zmieszanych odpadów budowlanych samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	2,000
1	50	Kalk. własna	Oplata za składowanie	m <sup>3</sup>	2,000